

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *Đắk Nông, ngày tháng 9 năm 2023*

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

- TTYT các huyện, thành phố;
- UBND các huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Tuy Đức, Đắk Glong;
- Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình xây dựng như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 09 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Đắk Nông.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Ea Pô và xã Đắk Drông, huyện Cư Jút; xã Đắk Gằn và xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil; xã Đắk Drô, huyện Krông Nô; xã Đắk Ngo và xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức; xã Quảng Sơn và xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Nguyễn Đình Quý, Số điện thoại: 0983355094.

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

5.1. Trạm Y tế xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

- Nâng cấp, cải tạo các hạng mục hư hỏng xuống cấp gồm:

+ Hàng rào: Phá dỡ phần tường rào hiện trạng phía sau nhà trạm y tế đã hư hỏng ngã đổ; xây lại mới 90,075m tường rào xây kín bằng gạch ống không nung, tường trát VXM mác 75, bả mastic, sơn 01 nước lót, 02 nước phủ hoàn thiện, lắp chông sắt bảo vệ đỉnh tường rào.

+ Sân bê tông: Cải tạo nền sân bê tông, nền sân đất hiện trạng tổng diện tích 536,2 m²: Vệ sinh nền sân bê tông hiện trạng hư hỏng diện tích 169m²; làm mới sân bê tông đá 1x2 mác 200 dày trung bình 10cm; kẻ roon chống nứt hoàn thiện nền sân kích thước 3500x3500mm; cào bóc nền đất hiện trạng, đổ bê tông lót đá 4x6 VXM mác 75, dày 100mm, đổ nền sân bê tông đá 1x2 mác 200 diện tích

366,6m², dày 100mm, kẻ roon chống nứt hoàn thiện nền sân kích thước 3500x3500mm.

+ Hệ thống thoát nước mưa: Làm mới mương thu nước dài 139,6m và hố ga thu nước, xây mới mương thoát nước rộng 600mm, đáy mương và tấm đan đục lỗ dùng bê tông đá 1x2 mác 200, tường xây gạch thẻ không nung 4x8x18cm VXM mác 75, trát hoàn thiện; hố ga thu nước đấu nối với công đường giao thông khu vực.

+ Mái che phục vụ tiêm chủng: Lắp dựng mới mái che phía trước nhà trạm y tế diện tích khoảng 280m², kết cấu móng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, liên kết với cột chống thép ống D90x3.0mm bằng bu lông; hệ thống vì kèo thép hộp 80x80x2.0mm, xà gồ thép hộp 40x80x1.8mm, mái lợp mái tôn múi sóng vuông mạ màu 0,4mm đan xen tôn lấy sáng.

+ Lò đốt rác: Xây mới lò đốt rác diện tích 6,48m², kích thước (2,4x2,7x2,27)m, móng xây đá hộc, tường xây gạch không nung VXM mác 75.

- Trang thiết bị: Mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ văn phòng và trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn theo nhu cầu của trạm.

5.2. Trạm Y tế xã Đắk Drông, huyện Cư Jút:

- Nâng cấp, cải tạo các hạng mục hư hỏng xuống cấp gồm:

+ Hàng rào: Phá dỡ phần tường rào hiện trạng phía sau nhà trạm đã hư hỏng ngã đổ, xây mới 93,6m tường rào xây kín bằng gạch ống không nung, móng trụ, giằng tường BTCT đá 1x2 mác 200, móng tường xây đá hộc, tường trát VXM mác 75, bả mastic, sơn 01 nước lót, 02 nước phủ hoàn thiện, lắp chông sắt bảo vệ đỉnh tường rào.

+ Sân bê tông: Cải tạo nền sân bê tông, nền sân đất hiện trạng tổng diện tích 541 m²: Vệ sinh nền sân bê tông hiện trạng hư hỏng diện tích 261m²; làm mới sân bê tông đá 1x2 mác 200 dày trung bình 10cm; kẻ roon chống nứt hoàn thiện nền sân kích thước 3500x3500mm; cào bóc nền đất hiện trạng, đổ bê tông lót đá 4x6 VXM mác 75, dày 100mm, đổ nền sân bê tông đá 1x2 mác 200 diện tích 280m², dày 100mm, kẻ roon chống nứt hoàn thiện nền sân kích thước 3500x3500mm.

+ Hệ thống thoát nước mưa: Làm mới mương thu nước dài 91,5m và hố ga thu nước, xây mới mương thoát nước rộng 600mm, đáy mương và tấm đan đục lỗ dùng bê tông đá 1x2 mác 200, tường xây gạch thẻ không nung 4x8x18cm VXM mác 75, trát hoàn thiện; hố ga thu nước đấu nối với hệ thống thoát nước hiện trạng.

+ Mái che phục vụ tiêm chủng: Lắp dựng mới mái che phía trước nhà trạm y tế diện tích khoảng 330 m², kết cấu móng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, liên kết với cột chống thép ống D90x3.0mm bằng bu lông; hệ thống vì kèo thép hộp 80x80x2.0mm, xà gồ thép hộp 40x80x1.8mm, mái lợp mái tôn múi sóng vuông mạ màu 0,4mm đan xen tôn lấy sáng.

+ Lò đốt rác: Xây mới lò đốt rác diện tích $6,48\text{m}^2$, kích thước $2,4 \times 2,7 \times 2,27\text{m}$, móng xây đá hộc, tường xây gạch không nung VXM mác 75.

- Trang thiết bị: Mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ văn phòng và trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn theo nhu cầu của trạm.

5.3. Trạm Y tế xã Đăk Găn, huyện Đăk Mil:

- Nâng cấp, cải tạo các hạng mục hư hỏng gồm:

+ Sân bê tông phía sau và đường vào: Cải tạo nền sân đất hiện trạng, đổ bê tông lõi đi ra lò đốt rác diện tích $106,5\text{ m}^2$ bằng bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100mm, lớp bê tông lót đá 4x6 mác 100, kê roong chống nứt hoàn thiện.

+ Cổng, hàng rào, kè đá: Cải tạo cổng chính, ốp đá granit trụ, ốp bảng tên mới, lắp đặt cổng sắt; xây mới 23,5m hàng rào sắt thoáng phía trước nhà, hệ kết cấu kè móng đá hộc VXM mác 75; móng trụ, giằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, tường xây gạch không nung, trát, bả mastic sơn nước hoàn thiện; lắp đặt khung hàng rào sắt hộp, sơn chống gỉ hoàn thiện; phá dỡ tường rào phía sau và hai bên đã bị hư hỏng, ngã đổ, xây dựng lại 135,24m tường rào xây kín gạch ống không nung $8 \times 8 \times 18$ VXM mác 75, tường trát VXM mác 75, bả mastic, sơn nước 03 nước hoàn thiện, lắp chông sắt đỉnh tường rào bảo vệ.

+ Xây mới nhà vệ sinh công cộng: Nhà cấp IV, diện tích xây dựng $21,7\text{m}^2$; kích thước: $6,2 \times 3,5 \times 4,1\text{m}$; kết cấu móng đá hộc VXM mác 75, giằng móng, dầm bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, tường xây gạch không nung $8 \times 8 \times 18$ VMX mác 75; trát VXM mác 75, tường trong ốp gạch ceramic 300×600 cao 2,7m, tường ngoài bả mastit sơn nước hoàn thiện; nền nhà vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt 300×300 ; trần nhựa khung nổi 600×600 ; xà gồ thép hộp $40 \times 80 \times 1,5\text{mm}$, mái lợp tôn sóng vuông $0,4\text{mm}$; hệ thống cửa đi và cửa sổ nhôm tương tự xingfa - kính cường lực 8mm. Hệ thống cấp điện cấp thoát nước hoàn thiện.

+ Lò đốt rác: Xây mới lò đốt rác diện tích $6,48\text{m}^2$ với kích thước $2,4 \times 2,7 \times 2,27\text{m}$, móng xây đá hộc, tường xây gạch không nung VXM mác 75.

- Trang thiết bị: Mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ văn phòng và trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn theo nhu cầu của trạm.

5.4. Trạm Y tế xã Đứk Mạnh, huyện Đăk Mil.

- Nâng cấp, cải tạo các hạng mục hư hỏng gồm:

+ Nhà trạm cũ: Tháo dỡ mái tôn cũ, thay thế mới bằng tôn sóng vuông dày $0,4\text{mm}$; tháo dỡ trần tôn lạnh cũ, thay mới bằng tấm trần thả 600×600 ; vệ sinh và quét chống thấm sê nô, cán vữa tạo dốc về ống thu nước, tháo dỡ và thay mới ống thoát nước mái, đục phá lớp vữa trát trần sê nô tại một số vị trí bong tróc, phá dỡ một phần sê nô trực A để đầu nối vào mái nhà trạm mở rộng; cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên tường, trần, cột trong và ngoài nhà, cạo bỏ 10% lớp bả cũ, bả lại mastic và sơn lại toàn bộ diện tích; đục phá lớp trát, ốp gạch toàn bộ tường phòng trong nhà và hành lang bằng gạch 300×600 cao 1,8m; tháo dỡ cửa, cạo rỉ sơn và

son lại một số cửa đi, cửa sổ sắt kính và khung hoa sắt cửa; thay mới cửa đi Đ3, cửa sổ S1, gia cố cửa đi Đ3; tháo dỡ toàn bộ cửa và khuôn cửa S1 tại phòng đông y và xây kín lại bằng gạch; đục phá toàn bộ lớp gạch lát nền và gạch ốp tường; lát lại nền bằng gạch ceramic chống trượt 300x300 và ốp lại gạch tường bằng gạch ceramic 300x600 phòng vệ sinh; tháo dỡ và thay mới thiết bị vệ sinh; cải tạo, thay thế hệ thống cấp nước, thoát nước; tháo dỡ và thay mới hệ thống điện;

+ Cổng, hàng rào: Cạo bỏ rêu mốc, sơn cũ trên 117m tường rào sắt thoáng và bả mastic một số vị trí, sơn 01 nước lót 02 nước phủ lại toàn bộ tường; cạo bỏ lớp sơn, hoen gỉ trên cổng sắt, hoa sắt hàng rào và sơn lại toàn bộ, ốp đá hoa cương bằng hiệu; tháo dỡ chữ bảng hiệu và thay mới bằng chữ inox; xây mới 20,4m kè đá học và hàng rào thoáng, hệ móng trụ và giằng BTCT đá 1x2 mác 200, móng kè xây đá hộc VXM mác 75; tường xây gạch không nung 8x8x18, trát VXM mác 75, bả matit và sơn 01 nước lót 02 nước phủ, lắp đặt khung sắt bảo vệ, sơn chống gỉ 03 nước.

+ Lò đốt rác: Xây mới lò đốt rác diện tích 6,48m² với kích thước 2,4x2,7x2,27m, móng xây đá hộc, tường xây gạch không nung VXM mác 75.

+ Mái che phục vụ tiêm chủng: Lắp dựng mới 165m² mái che đầu nổi phù hợp với hệ mái che hiện trạng; kết cấu móng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, liên kết với cột chống thép ống D90x3.0mm bằng bu lông; hệ thống vì kèo thép hộp 80x80x2.0mm, xà gồ thép hộp 40x80x1.8mm, mái lợp mái tôn múi sóng vuông mạ màu 0,4mm.

+ Xây dựng mở rộng khối nhà trạm: Xây dựng mới, diện tích xây dựng 159,5 m²; hệ kết cấu móng trụ, cột, dầm, trần, sê nô bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, móng tường xây đá hộc VXM mác 75, tường xây gạch không nung 8x8x18 trát vữa VMX mác 75, bả mastic, sơn nước 03 lớp hoàn thiện; nền các phòng lát gạch ceramic 600x600; nền nhà vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt 300x300, tường trong nhà ốp gạch ceramic 300x600 cao 1,8m, tường nhà vệ sinh ốp gạch ceramic 300x600 cao 2,7m; vì kèo, xà gồ thép, mái lợp tôn sóng vuông 0,4mm; hệ thống cửa đi và cửa sổ nhôm tương tự xingfa - kính cường lực 8mm; hệ thống cấp điện, cấp - thoát nước công trình.

- Trang thiết bị: Mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ văn phòng và trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn theo nhu cầu của trạm.

5.5. Trạm Y tế xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức.

- Nâng cấp, cải tạo các hạng mục gồm:

+ Cổng, hàng rào: Tháo dỡ toàn bộ cánh cổng, trụ, móng cổng chính, cổng phụ đã hư hỏng, xuống cấp, xây mới lại trụ cổng chính, trụ cổng phụ bằng BTCT đá 1x2 mác 200, xây gạch ốp trát VXM mác 75, ốp đá Granit hoàn thiện; xây mới bảng tên bằng gạch không nung, mặt trước ốp đá Granit và ốp chữ alumil nổi, sơn lại toàn bộ cánh cổng chính, cánh cổng phụ bằng sơn dầu. Tháo dỡ toàn bộ tường, cột, móng tường rào sắt thoáng đã ngã đổ và hàng rào lưới B40, xây mới lại 217m hàng rào khung sắt thoáng, móng trụ, giằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác

200, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch không nung, trát, bả mastic sơn nước hoàn thiện; lắp đặt khung hàng rào sắt hộp, sơn chống gỉ hoàn thiện.

+ Sân bê tông trước trạm, lõi ra lò đốt rác, ram dốc cống: Lõi vào làm mới bằng bê tông đá 1x2 mác 200 dày 15cm, lớp lót đá 4x6 VXM mác 75 dày 100, đất đầm kỹ K=95; làm lại mới 900 m² sân bằng bê tông đá 1x2 mác 200 dày 10cm, lớp lót đá 4x6 mác 75, kê roon chống nứt hoàn thiện.

+ Mái che phục vụ tiêm chủng: Lắp dựng mới 324 m² mái che phía trước nhà trạm; kết cấu móng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, liên kết với cột chống thép ống D90x3.0mm bằng bu lông; hệ thống vì kèo thép hộp 80x80x2.0mm, xà gồ thép hộp 40x80x1.8mm, mái lợp mái tôn múi sóng vuông mạ màu 0,4mm.

+ Hệ thống thoát nước mưa: Làm mới mương thu nước dài 150m và hố ga thu nước, xây mới mương thoát nước, đáy mương và tấm đan đục lỗ dùng bê tông đá 1x2 mác 200, tường xây gạch thẻ không nung 4x8x18cm VXM mác 75, trát hoàn thiện; hố ga thu nước đầu nối với cống đường giao thông khu vực; xây dựng mới giếng khoan, đài nước.

+ Lò đốt rác: Xây mới lò đốt rác diện tích 6,48m² với kích thước 2,4x2,7x2,27m, móng xây đá hộc, tường xây gạch không nung.

+ Sửa chữa nhà vệ sinh trạm: Xây mới bể tự hoại, đầu nối hệ thống nước thải chung của công trình.

- Trang thiết bị: Mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ văn phòng và trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn theo nhu cầu của trạm.

5.6. Trạm Y tế xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.

- Nâng cấp, cải tạo các hạng mục gồm:

+ Sửa chữa nhà chính: Phá dỡ nền bậc tam cấp đã vỡ, lát lại bằng đá granit.

+ Lò đốt rác: Xây mới lò đốt rác diện tích 6,48m² với kích thước 2,4x2,7x2,27m, móng xây đá hộc, tường xây gạch không nung.

+ Xây dựng nhà xe mới: Xây dựng mới nhà cấp IV, diện tích xây dựng 90,52 m²; kết cấu móng trụ BTCT đá 1x2 mác 200; trụ mái che bằng thép ống mạ kẽm; kết cấu vì kèo và xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm; mái lợp tôn sóng mạ màu dày 0.4mm.

+ Mái che phục vụ tiêm chủng: Lắp dựng mới 370 m² mái che phía trước nhà trạm; kết cấu móng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, liên kết với cột chống thép ống D90x3.0mm bằng bu lông; hệ thống vì kèo thép hộp 80x80x2.0mm, xà gồ thép hộp 40x80x1.8mm, mái lợp mái tôn múi sóng vuông mạ màu 0,4mm.

+ Cải tạo, nâng cấp sân bê tông, ram dốc: Phá dỡ nền sân bê tông và lõi đi lên, san gạt tạo mặt bằng đồng bộ, đổ lớp bê tông đá 1x2 M200 mới, cắt rong chống nứt nền sân; xây dựng hệ thống lối đi, bó vỉa cho vườn cây thuốc nam.

+ Hệ thống cấp - thoát nước: Hệ thống đài nước và bồn nước cao bờ sơn trên đài nước cũ, sơn lại bảo vệ kết cấu thép bằng sơn dầu; làm mới mương thu nước và hố ga thu nước mặt, đoạn giao cắt đường, hàng rào lắp đặt cổng D400.

+ Cổng, hàng rào: Cải tạo cổng chính, ốp đá granit, ốp bằng tôn, lắp đặt cổng sắt; tháo dỡ hàng rào cũ bị ngã đổ, xây mới 71,23m hàng rào sắt thoáng phía trước nhà, hệ kết cấu kèo xây đá hộc VXM mác 75; móng trụ, giằng BTCT đá 1x2 mác 200, tường xây gạch không nung, trát, bả mastic sơn nước hoàn thiện; lắp đặt khung hàng rào sắt hộp, sơn chống gỉ hoàn thiện; phá dỡ tường rào phía sau và hai bên đã bị hư hỏng, ngã đổ, xây dựng lại 142,46m tường rào xây kín, hệ móng trụ, giằng BTCT đá 1x2 mác 200, kèo xây đá hộc, gạch ống không nung 8x8x18 VXM mác 75, tường trát VXM mác 75, bả mastic, sơn nước 03 nước hoàn thiện, lắp chông sắt đỉnh tường rào bảo vệ.

- Trang thiết bị: Mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ văn phòng và trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn theo nhu cầu của trạm.

5.7. Trạm Y tế xã Đăk Drô, huyện Krông Nô.

+ Nhà trạm cũ: Lắp đặt hoa sắt cửa; vệ sinh, chống thấm sê nô mái; cao bờ toàn bộ lớp sơn cũ trên tường, trần, cột, cao bờ 10% lớp bả cũ, bả và sơn lại toàn bộ; đục phá lớp trát, ốp gạch toàn bộ phòng và hành lang bằng gạch 300x600 cao 1,8m; xử lý một số vị trí tường bị nứt, sàn bị thấm; thay mới một số thiết bị điện, vệ sinh, hệ thống cấp - thoát nước; cải tạo hệ thống mái che phía trước đầu nối vào khối nhà mở rộng; Tháo dỡ, thay thế hàng rào lưới b40 thành hàng rào sắt thoáng.

- Xây dựng đầu nối hệ thống thu gom nước thải, hố thu gom, giếng thăm và nhà đặt hệ thống xử lý nước thải.

- Xây dựng mở rộng khối nhà trạm: Xây dựng mới, đầu nối với khối nhà trạm cũ, diện tích xây dựng 166 m²; hệ kết cấu móng trụ, cột, dầm, trần, sê nô bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, móng tường xây đá hộc VXM mác 75, tường xây gạch không nung 8x8x18 trát vữa VMX mác 75, bả mastic, sơn nước 03 lớp hoàn thiện; nền các phòng lát gạch ceramic 600x600; nền nhà vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt 300x300, tường trong nhà ốp gạch ceramic 300x600 cao 1,8m, tường nhà vệ sinh ốp gạch ceramic 300x600 cao 2,7m; vì kèo, xà gồ thép, mái lợp tôn sóng vuông 0,4mm; hệ thống cửa đi và cửa sổ nhôm tương tự xingfa - kính cường lực 8mm; hệ thống cấp điện, cấp - thoát nước công trình.

- Trang thiết bị: Lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải và mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ văn phòng; trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn theo nhu cầu của trạm.

5.8. Trạm Y tế xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glông.

- Sửa chữa, cải tạo các hạng mục gồm:

+ Sửa chữa nhà trạm chính hiện trạng: Thay mới một số cửa đi, cửa sổ, vách kính hư hỏng bằng cửa khung nhôm tương tự xingfa - kính cường lực dày 0,8mm; đục phá lớp gạch bị vỡ, trát tường, ốp lại gạch tường 300x600 một số

vị trí; thay thế một số thiết bị điện hư hỏng; cải tạo, nâng cấp nền hành lang phòng x-quang, ngăn vách tạo thành phòng kho, nâng cấp nền hành lang phòng tiêm chủng, ngăn vách ngăn cải tạo thành phòng chờ sau tiêm chủng, cải tạo lò đốt rác hiện trạng.

+ Cải tạo, sửa chữa công, hàng rào: Đục bỏ 20% lớp trát, cạo bỏ toàn bộ, bả, sơn hàng rào kín hiện trạng, phá bỏ hàng rào B40 cũ đã hư hỏng, làm mới hàng rào lưới thoáng 2 bên trạm; cạo ri, sơn lại cổng, hàng rào phía trước nhà; làm mới nền công, đổ nền sân bê tông đá 1x2, mác 200, trung bình dày 100mm, kê roon chống nứt.

- Trang thiết bị: Mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ văn phòng và trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn theo nhu cầu của trạm.

5.9. Trạm Y tế xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong.

- Sửa chữa, cải tạo các hạng mục gồm:

+ Sửa chữa nhà trạm chính hiện trạng: Đục phá lớp trát tường, ốp gạch tường bằng gạch 300x600 một số phòng và hành lang; cải tạo đầu nôi khối nhà mới, thay khóa cửa và thay thế một số thiết bị điện; cải tạo, mở rộng mái che phù hợp với nhà xây mới mở rộng; sơn sửa cổng, hàng rào phía trước nhà, làm mới hàng rào kẽm gai phía sau nhà.

- Xây dựng mở rộng khối nhà trạm: Xây dựng mới, nhà cấp III, diện tích xây dựng 149,5m²; di dời nhà xe tạo mặt bằng xây dựng mở rộng nhà trạm kết nối với nhà hiện trạng cũ; hệ kết cấu móng trụ, cột, dầm, trần, sê nô bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, móng tường xây đá hộc VXM mác 75, tường xây gạch không nung 8x8x18 trát vữa VMX mác 75, bả mastic, sơn nước 03 lớp hoàn thiện; nền các phòng lát gạch ceramic 600x600; nền nhà vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt 300x300, tường trong nhà ốp gạch ceramic 300x600 cao 1,8m, tường nhà vệ sinh ốp gạch ceramic 300x600 cao 2,7m; vì kèo, xà gồ thép, mái lợp tôn sóng vuông 0,4mm; hệ thống cửa đi và cửa sổ nhôm tương tự xingfa - kính cường lực 8mm; hệ thống cấp điện, cấp - thoát nước công trình.

Trang thiết bị: Mua sắm mới một số trang thiết bị phục vụ văn phòng và trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn theo nhu cầu của trạm.

6. Danh sách các nhà thầu:

6.1. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị ĐH;

6.2. Nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Liên danh Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị ĐH - Công ty TNHH MTV xây dựng Trọng Tín Đắk Nông và Công ty Cổ phần tư vấn Vạn Long

6.3. Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng L.T.T

6.4. Nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình: Liên danh DTP – Bktech - Bê Vững - Tâm Đức

6.5. Nhà thầu tư vấn giám sát: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phước Thịnh Đắk Nông và Công ty TNHH MTV Trường Xuân Đắk Nông

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công : 14/9/2023;
- Ngày hoàn thành : 13/12/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giám đốc Sở;
- CDC (đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, KHTC_(BQ).

GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ái Liễu