

Số: Đăk Nông, ngày tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông thông báo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

- Tên công trình xây dựng: Hạng mục bổ sung.
- Tên Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông.
- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:
 - Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.
 - Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Nguyễn Đình Quý, Số điện thoại: 0983355094.
- Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:
 - Cơ sở 1:
 - Quy mô đầu tư bổ sung: Chồng thám, ốp gạch một số phòng và sửa chữa, cải tạo hạ tầng ngoài nhà; sửa chữa, cải tạo trong nhà; Thay mới một số cửa đi, cửa sổ; Thay hệ thống đường điện; Thay mới một số thiết bị vệ sinh; Thay gạch nền một số phòng làm việc; nâng cấp, mở rộng sân bê tông, bồn hoa.
 - Giải pháp thiết kế chính:
 - Tổng thể toàn nhà làm việc:
 - Phần nền, sàn, hành lang các tầng: Tháo dỡ, thay mới một số vị trí nền, sàn gạch bị bong rộp, hư hỏng bằng gạch ceramic 400x400;
 - Phần hộp gen:
 - Trám trít những đường ống thoát nước mưa hiện trạng gây thấm từ hộp gen ra tường xung quanh.
 - Khoan sê nô thoát nước mái hiện trạng, lắp đặt ống nhựa PVC D90, đi nổi bên ngoài tường để thoát nước mái, tất cả đường ống thoát nước mái được neo cố định vào tường bằng cùm inox.

+ Cát nền tầng hầm, nền sân để đầu nối hệ thống thoát nước mưa vào các hố ga thu nước hiện có của công trình theo hồ sơ thiết kế.

- Phần tường tầng hầm: Vệ sinh, làm khung xương thép hộp 30x30x1.2 liên kết với tường hiện trạng, ốp tấm alu cao đến trần để chống thấm tường tầng hầm, kho thuốc, kho vật tư;

- Nền sân giếng trời:

+ Cát sân bê tông hiện trạng, đục nền sân hiện trạng theo hồ sơ thiết kế, lắp đặt đường ống thoát nước từ các ống thoát nước mưa từ các hộp gen ra hố ga, lấp cát, đổ bê tông che đường ống.

+ Chà vệ sinh sạch bề mặt sân bê tông hiện trạng, dọn vệ sinh sạch, đổ mới lớp bê tông đá 1x2 mác 200 dày trung bình 70 mm cốt roan 3mx3m cho sân đường bê tông.

- Cải tạo bồn hoa, xây bờ chắn tạo cảnh quan vị trí sảnh, bể non bộ.

- Vệ sinh sạch bề mặt sân bê tông hiện trạng, dọn vệ sinh sạch, láng mới lớp vữa láng mác 75 dày 30 tạo phẳng, lát mới nền kho bằng gạch ceramic 400x400.

- Phần cửa: Tháo dỡ, thay mới một số cửa sổ gỗ bị mục khung, hư hỏng bằng cửa nhôm Xingfa, kính cường lực;

- Các khu vệ sinh:

+ Sửa chữa cải tạo, thay mới các thiết bị vệ sinh cho các khu vệ sinh các tầng.

+ Đục lớp gạch lát sàn hiện trạng bị bong rộp, hư hỏng, chống thấm, làm mới lại sàn, lát gạch ceramic nhám 300x300.

b. Cải tạo tầng 3: phòng xét nghiệm thành phòng làm việc.

- Phần phá dỡ và điều chỉnh tường: Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ, phá dỡ tường và xây dựng tường để ngăn lại thành phòng làm việc, lắp đặt cửa đi, cửa sổ lại. Thay lại gạch nền

- Phần nền sàn: Đục bỏ toàn bộ lớp gạch ceramic 400x400 lát nền, thay thế gạch nền.

- Phần điện: chạy lại đường điện mới, thay thế thiết bị điện.

7.2. Cơ sở 2:

- Quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; Xây mới nhà xe cho nhân viên và người dân khám chữa bệnh, nhà để máy PCCC, nhà tập kết và phân loại chất thải rắn; bể chứa nước thải dự phòng sự cố và đường dây cấp điện 3 pha.

- Giải pháp thiết kế chính:

- Cải tạo, sửa chữa, khơi thông mương thoát nước tổng thể cho công trình, thay mới nắp mương thoát nước (hiện trạng đã xuống cấp, hư hỏng).

- Bổ sung khung cửa bảo vệ phòng cấp phát thuốc Methadone.

- Bổ sung sân bê tông đá 1x2 mác 200 dọc lối đi từ cổng vào khu nhà làm

việc xây mới, gia cố, tạo rãnh thoát nước chống thấm tường tầng hầm khu nhà làm việc cũ.

- Tháo dỡ cửa công sắt kéo hiện trạng, thay mới bằng công xép Inox mô tơ điều khiển.

- Cải tạo kè xây đá hộc hiện trạng làm hành lang, bậc cấp đầu nối hệ thống giao thông bên trong công trình thuận tiện hơn.

- Bổ sung thêm mương thoát nước, sân bê tông để đảm bảo thoát nước thật tốt cho công trình.

- Xây tường rào bên trên kè đá xây mới đảm bảo an toàn cho việc quản lý.

- Phần phòng cháy chữa cháy: Bổ sung nhà chứa máy PCCC.

- Phần đánh giá tác động môi trường ĐTM: Bổ sung bể chứa nước thải dự phòng sự cố 20 m³, bổ sung nhà chứa chất thải rắn.

- Thay đường điện cấp điện 3 pha cho khu nhà làm việc.

8. Danh sách các nhà thầu:

8.1. Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Nguyên Quang Đắc Nông.

8.2. Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đắc Nông.

8.3. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Vinh Đắc Nông.

8.4. Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH MTV Kiến trúc xây dựng DAKNONGLAND.

8.5. Nhà thầu Bảo hiểm công trình: Công ty Bảo Minh Đắc Nông - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

9. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 22/10/2024.

- Ngày hoàn thành: 60 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

Sở Y tế tỉnh Đắc Nông thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố Gia Nghĩa;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giám đốc Sở;
- CDC;
- Như Mục 8;
- Lưu: VT, KHTC(L).

GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ái Liễu